

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 207»

№ 24 от «23» 04 2017г.

**Финансово- экономическое обоснование расходов,**  
необходимых на адаптацию основных структурных элементов объекта МБДОУ № 207 по  
адресу: 344034, ул Портовая 104 А.

28 марта 2017г.

**Заказчик:** Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города  
Ростова-на-Дону «Детский сад № 207»

**Цель:** проведение мероприятий по адаптации объекта с целью обеспечения его  
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

**Функциональные зоны подлежащие к адаптации:**

Территория, прилегающая к зданию

Вход (входы) В ЗДАНИЕ

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. эвакуации)

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Система информации на объекте


**Расчет затрат необходимых для адаптации**

№ п/п	Наименование работ, затрат, измерения	Общая стоимость
<b>Раздел 1. Территория, прилегающая к зданию</b>		
1	Устройство информирующих обозначений на территории объекта в т.ч. на входе в здание	17,200,00
2	Установка калитки при входе на территорию шириной в свету не менее 1,2м в соответствии с п. 5.1.4 СП 59.13330.2012.	20 000,00
<b>Раздел 2. Вход (входы) в здание</b>		
3	Установка пандуса в соответствии с п. 4.1.14 СП 59.13330.2012. (так как высота площадки равна 78,5 см то в соответствии с: п 4.1.14 СП 59.13330.2012 Длина марша пандуса не	90 000,00

	<p>должна превышать 9,0 м, а уклон не круче 1:20.  <u>П.4.1.15 СП 59.13330.2012</u> Длина горизонтальной площадки прямого пандуса должна быть не менее 1,5 м. В верхнем и нижнем окончаниях пандуса следует предусмотреть свободную зону размером не менее 1,5 1,5 м  Пандус должен быть в длину 15,7 м, т.е. двумаршевым, один марш не более 9м, площадка 1,5 на 1,5 м и далее второй марш не менее 6,7 м)</p>	
4	<p>Замена двери с шириной рабочей створки не менее 90 см, (согласно п.5.1.4 СП 59.13330.2012. ... <u>при приспособлении существующих зданий ширина входной двери принимает от 0,9 до 1,2 м</u>)  Предусмотреть в полотнах наружных дверей, доступных для МГН, смотровые панели, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом, нижняя часть которых должна располагаться в пределах от 0,5 до 1,2 м от уровня пола. Нижняя часть стеклянных дверных полотен на высоту не менее 0,3 м от уровня пола должна быть защищена противоударной полосой. (п.5.1.5 СП 59.13330.2012)</p>	25 000,00
5	<p>Установить поручни на пандусе по ГОСТ Р 51261  Ширина между поручнями пандуса должна быть в пределах 0,9-1,0 м.</p>	41 000,00
6	Замена входных дверей	32 000,00
<p><b>Разделы 3-4. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации). Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)</b></p>		
7	<p>Выравнивание стен и потолка в коридоре высот внутри здания на пути движения  (п 5.2.4 СП 59.13330.2012.)</p>	98 000,00
8	Обустройство пола в коридоре	20 000,00
9	Устройство теплого пола в помещении	70 000,00
10	Замена окон ,дверей	145 000,00
12	Утепление стен ,Выравнивание стен , окраска стен	134 000,00

	Устройство подвесного потолка со встроенными осветительными приборами	45 000,00
14	Приобретение мебели	42 000,00
	Установка информирующих указателей по путям движения, информационных табличек на кабинетах.	20 000,00
<b>Итого на проведение мероприятий по адаптации объекта</b>		<b>799 200,00</b>
	Затраты на проектно-сметную документацию	45 000,000

Заведующий МБДОУ № 207



С.В.Ляпичева